

**B** Opere di sistemazione dei versanti  
**B.3.** Opere di sostegno  
**B.3.6.** Muro di sostegno in elementi prefabbricati

**Muro di sostegno in elementi prefabbricati: altezza = 3 metri**

<i>Descrizione lavori</i>	<i>Quantità</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Importo</i>
Scavo di fondazione	3,00	m <sup>3</sup>		
Scavo di sbancamento	11,00	m <sup>3</sup>		
ClS di fondazione debolmente armato	1,50	m <sup>3</sup>		
Muro in elementi prefabbricati	7,15	m <sup>3</sup>		
Riemp. muro con mattoni di cava	7,15	m <sup>3</sup>		
Pista di servizio in sommità muro	2,50	m <sup>2</sup>		
Talee di arbusti	12,00	n		
Riempimento a tergo del muro	3,30	m <sup>3</sup>		
Totale			L./m	
<b>Costo unitario medio</b>			<b>L./m</b>	

**Bibliografia :** AUTORITA' di BACINO del FIUME PO, Sottoprogetto SP1 "Piene e naturalità alvei fluviali" 1995/96

